

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY REMONTOWE					
1 KNNR 3/605/4					
Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie					
3,16*3,50*4-2,00*1,00*4	=	36,240000			
3,24*4,10*5-2,00*1,00*5	=	56,420000			
6,50*3,50*8	=	182,000000			
3,30*6,50*5	=	107,250000			
		381,910	381,910		m2
2 KNR 401/1209/10 (1)					
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2					
1,80*5*2,50	=	22,500000			
		22,500	22,500		m2
3 KNR 401/1213/1 (1)					
Lakierowanie powierzchni lakierem boazerijnym, powierzchnie gładkie					
3,50*1,60*4	=	22,400000			
3,45*1,60*4	=	22,080000			
6,50*1,60*8	=	83,200000			
		127,680	127,680		m2
4 KNR 202/2004/2					
Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 100-01					
0,30*4,10*2	=	2,460000			
5,50*1,50	=	8,250000			
		10,710	10,710		m2
5 KNR 34/101/6					
Izolacja rurociągów otulinami Thermallex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociąg Fi 12-22-mm					
4,10*4	=	16,400000			
3,20*4	=	12,800000			
		29,200	29,200		m
6 KNR 401/1212/8 (1)					
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne					
4,00*1,00*6	=	24,000000			
		24,000	24,000		m2
7 KNR 202/2003/2					
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszki pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01					
4,50*2,70	=	12,150000			
		12,150	12,150		m2
8 KNR 202/9012/1 (1)					
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, drzwi 1-dzielne					
0,90*2,00	=	1,800000			
		1,800	1,800		m2
9 KNR 202/9014/2					
Ościeżnice stalowe malowane 2-krotnie na budowie, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrzno-lokalowych i wejściowych do lokalu, typ FD7					
1	=	1,000000			
		1,000	1,000		szt
10 KNR 401/322/3					
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegiel, narożniki aluminiowe 5x5x150 cm					
8	=	8,000000			
		8,000	8,000		szt
11 KNR 401/322/3					
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegiel, narożniki aluminiowe 10x10x150 cm					
8	=	8,000000			
		8,000	8,000		szt
12 KNR 401/709/5 (1)					
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5-m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, ściany					
3	=	3,000000			
		3,000	3,000		szt
13 KNR 401/709/6 (1)					
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5-m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, stropy					
4	=	4,000000			
		4,000	4,000		szt
14 KNRW 401/1216/1					
Zabezpieczenie podłóg folią					
3,30*6,50*4	=	85,800000			
		85,800	85,800		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
15 KNRW 401/1215/1 Mycie po robotach malarskich, drzwi balkonowych zespolonych 85	= 85,000000 85,000	85,000		m2
16 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, gruz ceglany 0,95	= 0,950000 0,950	0,950		m3
17 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1-km, gruz (kol.13-15) x 14 km R= 1,000 M= 1,000 S=14,000 0,95	= 0,950000 0,950	0,950		m3